

जा.क्र./१८५७ /यांउसिंवि.क्र.२/चंद्र/ले.शा./२०१४	कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२, बल्लारपुर रोड,बाबुपेठ, चंद्रपूर-४४२४०३ यांचे कार्यालय
☎ :- (०७१७२) २२७३८२	
फॅक्स :- (०७१७२) २२७३८२	
ई.मेल :- mlidn२@rediffmail.com	
	दिनांक :- ०४/०९/२०१४

प्रती,

मा. अधीक्षक अभियंता,
यांत्रिकी मंडळ (उ. व सं.),
नागपूर

विषय :- किरमीरी दरूर उपसा सिंचन योजना, जि. चंद्रपूर
योजनेच्या पंप क्र.२ च्या मोटरची दुरुस्ती करण्याकरीता बजेटरी ऑफर शासनाच्या संकेत
स्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत.

-----००००-----

उपरोक्त संदर्भिय पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, किरमीरी दरूर उपसा सिंचन योजना, जि. चंद्रपूर येथील पंप क्र. ची मोटर जळाल्यामुळे, त्याचे रिवाईडिंग करून दुरुस्ती करण्याच्या कामाची बजेटरी ऑफर कृपया शासनाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्धी करीता देण्याचे करावे. करीता आपल्या माहिती करीता सविनय सादर.

कार्यालयाचे नाव व पत्ता	कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र. २, बल्लारशा रोड, बाबुपेठ, पोलिस चौकीजवळ, चंद्रपूर ४४२ ४०३
२०१४- २०१५ या आर्थिक वर्षात सादर कामासाठी केलेली वित्तीय तरतुद	स्थापत्य विभागाकडून ठेव रक्कमेची तरतुद करण्यात आली आहे.
बजेटरी ऑफर वेबसाईटवर प्रसिद्धीचा दिनांक	दिनांक ०६/०९/२०१४ पूर्वी
बजेटरी ऑफर सादर करण्याचा कालावधी	बजेटरी ऑफर प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवस

सहपत्र :- बजेटरी ऑफर

कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२,
चंद्रपूर

प्रत :- मा. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (यां), नाशिक यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर

BUDGETORY OFFER NO. 8 OF 2014-15

Name of Work: Budgetory Offer For Removing, Dismantling, Repairing, Rewinding Assembling, Re-erection and giving test and trial of L.T. Induction Motor at Kirmiri-Darur Lift Irrigation Scheme. Dist.- Chandrapur.

Sr. No.	Qty	Description of Item	Rate	Unit	Amount
1	1	Item No.1:- Repairing & rewinding of solid shaft squirrel cage Induction motor, CACW type F:Class insulation, star Connected. a) operating Voltage – 0.415 kv, +/-10% variation b) minimum kw rating of motor - 110 kw c) Full load current - 225 AMP d) Efficiency - 95.5% e) Frequency - 50Hz,+/- 3% variation f) Running speed -1470 rpm g)Wt. of Motor -500Kg. h) Make-Marothan Motors,Kolkota(India) Note.- All above parameters are subject to tolerance as per IS-325.		Job	
2	1	Item No.2:- Removing, Dismantling, Assembling, Re-erectionof squirrel cage induction motor with Pump against specification mention under item no.1		Job	
3	1	Item No.3:- Giving satisfactory test and trail of squirrel cage induction motor with Pump against specification mention under item no.1		Job	
4	1	Item No.4: Transportation charges of Squirrel cage induction motor Including loading and unloading against detailed specification mention under item no.1 from Kirmiri-Darur Lift Irrigation Scheme,Tah.- Gondapipari,Distt.;Chandrapur to Workshop and back to site..		Job	
		Total Rs			

**Executive Engineer
Mechanica I Lift Irrigation Division
No.2, Chandrapur**