

जा. क्र./२५१९ /यांउसिंवि.क्र.२/चंद्र/तां.शा.१/२०१४		कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२, बल्लारपुर रोड,बाबुपेठ, चंद्रपूर-४४२४०३ यांचे कार्यालय
☎ :- (०७१७२) २२७३८२		
फॅक्स :- (०७१७२) २२७३८२		
ई.मेल :- <a href="mailto:mlidn2@rediffmail.com">mlidn2@rediffmail.com</a>		दिनांक :- ०६/१२/२०१४

प्रती,

मा. अधिक्षक अभियंता (यां.),  
यांत्रिकी मंडळ,  
नागपूर.

**विषय :-** रेगडी उपसा सिंचन योजना ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली.  
एल. टि. मोटर, क्षमता - ६७ के. डब्ल्यू./९० एच. पी. च्या दुरुस्ती कामाबाबतची बजेटरी ऑफर क्र. ८  
(सन २०१४-२०१५) यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

**संदर्भ :-** उप अभियंता, उपसा सिंचन यांत्रिकी व विद्युत, उपविभाग क्र. २, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र./२८९/तां.शा/  
उसियांवविउपवि.क्र.२/ चंद्र/किरी.दरुर उसियो/२०१४ दिनांक ०१/१२/२०१४

-----००००-----

महोदय,

या पत्रासोबत पाठविण्यात येत असलेली बजेटरी ऑफर क्र. ८ (सन २०१४-२०१५) यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत स्थळावर ([www.mahayamtriki.gov.in](http://www.mahayamtriki.gov.in)) प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्याचे करावे ही विनंती.

कार्यालयाचे नाव व पत्ता	कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र. २, बल्लारशा रोड, बाबुपेठ, पोलिस चौकीजवळ, चंद्रपूर ४४२ ४०३ ई.मेल :- <a href="mailto:mlidn2@rediffmail.com">mlidn2@rediffmail.com</a>
बजेटरी ऑफर प्रसिद्ध करण्याची अंतीम तारीख	दिनांक १८/१२/२०१४
बजेटरी ऑफर पाठविण्याचा कालावधी	जाहीरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवस

**सहपत्र :-** बजेटरी ऑफर क्र. ८ (सन २०१४-२०१५)  
एक प्रतीत

(प्र.वि.धाबे)  
कार्यकारी अभियंता,  
यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२,  
चंद्रपूर

**प्रत :-** मा. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (यां), नाशिक यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर.

Budgetary Offer No.8/ 2014-2015

Name of Work : Removing, Dismantling, Repairing, Rewinding Assembling, Re-erection and giving test and trial of L.T. Induction Motor at Regadi Vikaspalli Lift Irrigation Scheme, Ta. Chamorshi, Distt.;Gadchiroli

Sr. No.	Qty	Description of Item	Rate	Unit
1	1	Item No.1:- Repairing and Rewinding of Foot Mounted Motors SPDP squirrel cage induction motor, conforming to IS 325 having continuous rating suitable for operation at 415 Volts +/- 10%, 3 Phase, 50 Hz +/-3% with "F" class insulation temperature rise limited to class "B" insulation b) minimum kw rating of motor - 67 kw/90HP c) Full load current - 135 AMP d) Efficiency - 95.5% e) Running speed -1500 rpm f) Wt. of Motor -300Kg. Note.:- All above parameters are subject to tolerance as per IS-325.		Job
2	1	Item No.2:- Removing, Dismantling, Repairing, Rewinding Assembling, Re-erection of squirrel cage induction motor with Pump against specification mention under item no.1		Job
3	1	Item No.4:-: Giving satisfactory test and trail of squirrel cage induction motor with Pump against specification mention under item no.1		Job
4	1	Item No.5:Transportation charges of Squirrel cage induction motor Including loading and unloading against detailed specification mention under item no.1 from Regadi Vikaspalli Lift Irrigation Scheme, Ta. Chamorshi, Distt.;Gadchiroli to Workshop and back to site..		Job

Executive Engnieer,  
Mechanical Lift Irrigation Dn. No.2,  
Chandrapur.