

जा. क्र./२६०४ /यांउंसिविक्र.२/चंद्र/तां.शा.१/२०१४		कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२, बल्लारपुर रोड,बाबुपेठ, चंद्रपूर-४४२४०३ यांचे कार्यालय
☎ :- (०७१७२) २२७३८२		
फॅक्स :- (०७१७२) २२७३८२		
ई.मेल :- mlidn2@rediffmail.com		दिनांक :- ०६/१२/२०१४

प्रती,

मा. अधीक्षक अभियंता (यां.),
यांत्रिकी मंडळ,
नागपूर.

विषय :- गोगांव उपसा सिंचन योजना जि. गडचिरोली.

एल. टि. मोटर, क्षमता - ४५ के. डब्ल्यू./६५ एच. पी. च्या दुरुस्ती कामाबाबतची बजेटरी ऑफर क्र. १० (सन २०१४-२०१५) यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

संदर्भ :- उप अभियंता, उपसा सिंचन यांत्रिकी व विद्युत, उपविभाग क्र. २, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र./२८८/तां.शा/
उंसियांवविउपविक्र.२/ चंद्र/गोगांव उंसियो/२०१४ दिनांक ०१/१२/२०१४

-----००००-----

महोदय,

या पत्रासोबत पाठविण्यात येत असलेली बजेटरी ऑफर क्र. १० (सन २०१४-२०१५) यांत्रिकी संघटनेच्या संकेत स्थळावर (www.mahayamtriki.gov.in) प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्याचे करावे ही विनंती.

कार्यालयाचे नाव व पत्ता	कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र. २, बल्लारशा रोड, बाबुपेठ, पोलिस चौकीजवळ, चंद्रपूर ४४२ ४०३ ई.मेल :- mlidn2@rediffmail.com
बजेटरी ऑफर प्रसिद्ध करण्याची अंतीम तारीख	दिनांक १८/१२/२०१४
बजेटरी ऑफर पाठविण्याचा कालावधी	जाहीरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवस

सहपत्र :- बजेटरी ऑफर क्र. १० (सन २०१४-२०१५)

एक प्रतीत

(प्र.वि.धाबे)
कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२,
चंद्रपूर

प्रत :- मा. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (यां), नाशिक यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर.

Budgetary Offer No.10/ 2014-2015

Name of Work: Removing, Dismantling, Repairing, Rewinding Assembling, Re-erection and giving test and trial of L.T. Induction Motor at Gogaon Lift Irrigation Scheme, Distt.; Gadchiroli

Sr. No.	Qty	Description of Item	Rate	Unit
1	1	Item No.1:- Repairing and Rewinding of Foot Mounted Motors SPDP squirrel cage induction motor, conforming to IS 325 having continuous rating suitable for operation at 415 Volts +/- 10%, 3 Phase, 50 Hz +/-3% with "F" class insulation temperature rise limited to class "B" insulation b) minimum kw rating of motor - 45 kw/60HP c) Full load current - 90 AMP d) Efficiency - 95.5% e) Running speed -1470 rpm f) Wt. of Motor -200Kg. Note:- All above parameters are subject to tolerance as per IS-325.		Job
2	1	Item No.2:- Removing, Dismantling, Repairing, Rewinding Assembling, Re-erection of squirrel cage induction motor with Pump against specification mention under item no.1		Job
3	1	Item No.4:- Giving satisfactory test and trail of squirrel cage induction motor with Pump against specification mention under item no.1		Job
4	1	Item No.5: Transportation charges of Squirrel cage induction motor Including loading and unloading against detailed specification mention under item no.1 from Gogaon Lift Irrigation Scheme, Distt.; Gadchiroli to Workshop and back to site.		Job

Executive Engnieer,
Mechanical Lift Irrigation Dn. No.2,
Chandrapur.

जा. क्र./	/यांउसिविक्र.२/चंद्र/तांशा-१/कि. द. उसियो/२०१४	कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२, बल्लापुर रोड, बाबुपेठ, चंद्रपूर-४४२४०३ यांचे कार्यालय
☎ :-	(०७१७२) २२७३८२	
फॅक्स :-	(०७१७२) २२७३८२	
ई.मेल :-	mlidn2@rediffmail.com	दिनांक :-

प्रति,

मा. अधीक्षक अभियंता (यां),
यांत्रिकी मंडळ,
नागपूर

विषय :- किरीमिरी दरु उपसा सिंचन योजना, जि. चंद्रपूर.

मुख्य विद्युत पुरवठा केबल सदोष झाल्यामुळे नविन केबल पुरवठा करुन उभारणी कामाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत.

-----०००-----

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, किरीमिरी दरु उपसा सिंचन योजनेवरील मुख्य रोहित्रापासून ते पंपगृहपर्यंतची R-Phase Cable आकारमान -६३० वर्ग मिमी. x १ कोर सदोष झाल्यामुळे बदलविणे गरजेचे आहे. करीता नविन मुख्य विद्युत पुरवठा केबल सदोष झाल्यामुळे नविन केबल पुरवठा करुन उभारणीचे काम करणे अत्यावश्यक आहे.

करीता विषयांकित कामाचे अंदाजपत्रक प्राप्त दरपत्रकाच्या किमान दरान्वये तयार करुन आपले माहिती व मंजूरीचे कार्यवाही करीता सविनय सादर.

सहपत्र :- अंदाजपत्रक - द्विप्रतीत

कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी उपसा सिंचन विभाग क्र.२,
चंद्रपूर